

СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА КРОВЛЕ

RR29 (красный), RR32 (коричневый), RR11 (зеленый) - поставка 5 дней
 RR20 (белый), RR23 (серый), RR33 (черный) - поставка 3 недели.

13.10.2009

| Наименование | Вес, кг | Цена руб/шт. |
|--|---|--------------|
| Лестница 1,5 м | 4,2 | 2 164 |
| Лестница 2,4 м | 6,7 | 3 999 |
| Лестница 3,0 м | 8,4 | 4 812 |
| Лестница 3,6 м | 10,0 | 5 483 |
| Лестница 4,2 м | 11,7 | 5 016 |
| Комплекты для установки лестниц: | | |
| AS1 - стандартный комплект для установки лестницы при высоте стены до 4,6м | 11,8 | 5 957 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Пластмассовая ножка к крыше 2. Верхние дуговые поручни 3. Соединительные накладки 4. Скоба крепления к карнизу 5. Опорные трубки 6. Пристенные фланцы 7. L-образное крепление 8. U-образные хомуты | | |
| AS3 - комплект для установки кровельной лестницы длиной до 11м | 1,5 | 1 958 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Пластмассовая ножка 10 шт. 2. Скоба крепления к коньку 2 шт. 3. Гайка M8 4 шт. 4. Болт M8x35 4 шт. | | |
| Кровельный мостик с комплектом установки (длина 2965мм, ширина 350мм) | 22,10 | 7 946 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Кровельный мостик 2,965 x 0,35 2. Нижний фиксатор 3. Элемент крепления 4. Болт M8x16 5. Гайка M8 6. Втулка | | |
| Снегозадержатель трубчатый 3 000 мм | 9,7 | 5 542 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Овальная трубка L = 3,0 м 2 шт. 2. Элемент крепления 4 шт. 3. Втулка 4. Болт M8x35 4 шт. 5. Гайка M8 4 шт. | <p>Максимум 30 см от крепления</p> <p>обрешетка</p> | |